



ROMAERO
organizare, judecată organizării și reînnoire

EUID: ROONRC11991003940404
REG. COMERTULUI 11991003940404
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17 368 942,50 LEI
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO35RNCB0082044172700181
COD LEI 254900RVE558PKDDY46

Direcția Logistica

Nr. 26376/26.08.2026

DIRECTOR GENERAL

George MARTIN

CERERE DE OFERTĂ

Prezența cerere de ofertă este întocmită în vederea identificării unor operatori economici care pot furniza produsele/serviciile/lucrările descrise mai jos, documentul constituind totodată referat de necesitate pentru inițierea procedurii de achiziție.

Structura solicitantă Direcția Logistica

Persoana responsabilă: Catalin Alexandru DRAGNE

Adresa de email la care se transmite oferta: achizitii@romaero.com

Termenul de transmitere a ofertei: 27.08.2026

Tip Produse/ Servicii/ Lucrări

- ☐ Rechizite
- ☐ Combustibil
- ☐ Consumabile
- ☐ Materiale curățenie
- ☐ Servicii

- ☐ Papetărie
- ☐ Feronerie
- ☐ Materiale reparații curente
- ☐ Protecția muncii
- ☒ X Lucrări

- ☐ Tonere, IT
- ☐ Electrice
- ☐ Piese schimb
- ☐ Mobilier
- ☐ Alte

Sursa de finanțare ☐ Venituri proprii
 Necesitată/ oportunitatea achiziției: Solicitarea serviciilor de diagnosticare, reparare sau, după caz, achiziționare și înlocuire, precum și de
 repunere în funcțiune a stației de dedurizare a apei aferente cazanelor de abur din centrala termică.

Nr. Crt.	Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Caracteristici -scurtă descriere-
1	Statie de dedurizare centrala termica	buc	1	Dupa Raportul de inspectie CNCIR Nr. 1630-475/03.08.2026 cu Nr. Instalatie B-2570, efectuat de Domnul Inspector CNCIR Mihailescu Gabriel la punctul 9.b ne recomandă, PANA LA URMATOAREA VERIFICARE TEHNICA IN UTILIZARE, INSTALATIA DE DEDURIZARE SE VA REMEDIA IN VEDEREA EVITARI DEPUNERILOR DE CALCAR IN CAZAN.

Avizat

Elena ANDREI -- Contabil Șef

Vircea PETER – Director Operational

Bogdan EFTIME – Șef Divizia Logistica

Aprobat electronic conform R-SP 12-01

Înlocuit

Catalin Alexandru DRAGNE

Data: 26.08.2026

Organism de inspecție al CNCIR SA: CNCIR-01									
NUMĂR DE VERIFICARE TEHNICĂ 1630 - 475 / 03.08.2026		Pagina 1 din 3 cod FG1-PGS-09-01, Ed. 1, Rev. 3							
CNCIR S.A. sucursala BUCUREȘTI Adresa : Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, București, România Telefon : 021 3167921 Fax : 021 4119870 EMAIL : bucuresti@cncir.eu WEB : www.cncir.eu		Rezultatul verificării tehnice <table><tr><td>☒</td><td>CORESPUNZATOR</td><td>Se acordă scadența următoarei verificări</td></tr><tr><td>☐</td><td>NECORESPUNZATOR</td><td>NU se acordă scadența următoarei verificări</td></tr></table>		☒	CORESPUNZATOR	Se acordă scadența următoarei verificări	☐	NECORESPUNZATOR	NU se acordă scadența următoarei verificări
☒	CORESPUNZATOR	Se acordă scadența următoarei verificări							
☐	NECORESPUNZATOR	NU se acordă scadența următoarei verificări							

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	ROMAERO SA
Adresa	Str. B-DUL FICUSULUI nr. 44, Sector 1, BUCUREȘTI
Tel./Fax/E-mail	021 599 43 25 / - / catalin.dragne@romaero.com
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	RO1576401 / J1991003940404
Utilizator	ROMAERO SA
Adresa	Str. B-DUL FICUSULUI nr. 44, Sector 1, BUCUREȘTI
Loc de funcționare / Locul verificării	CT/BUCUREȘTI, SECTOR 1 str. B-DUL FICUSULUI nr. 44

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI VERIFICAT:

Instalație/Echipament	CAZANE ABUR DE MEDIE SI INALTA PRESIUNE
Tip / Model	CAZANE ABUR DE MEDIE SI INALTA PRESIUNE / CA - HE 1310 - 8/G
Producător	SOCET ENERG
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	2570 / 027 / 2000
Parametri	1 Combustibil = GN 2 Debit [Gcal/h] = N/A 3 Debit [t/h] = 2,0 4 Presiune maxima [bar] = 8,2 5 Putere [Kw] = N/A 6 Suprafața de încălzire [mp] = 89,05 7 Temperatura maxima [gr C] = 175
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE VERIFICARE TEHNICĂ:

- a. Verificare tehnică în vederea autorizării funcționării
b. Verificare tehnică în utilizare
c. Verificare tehnică în utilizare după reparare/expertiză tehnică
- ☐ ☐ ☒

4. DATA / PERIOADA VERIFICĂRII TEHNICE: 03.07.2026 / 05.08.2026

5. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA INIȚIALĂ:

6. METODELE ȘI PROCEDURILE DE VERIFICARE TEHNICĂ UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de verificare tehnică utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de verificare tehnică utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	P-VT-01	

7. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE VERIFICARE TEHNICĂ UTILIZATE :

LANTERNA

POMPA

MANOMETRU CERTIFICAT DE CALONAR/20.10.2023 SF 9298921

3. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE VERIFICARE TEHNICĂ CARE AU FOST SUCCESIVACĂTATE ȘI REZULTATELE

INFORMAȚIILE

RAPORT DE VERIFICARE TEHNICĂ
NUMĂR 1630 - 475 / 03.08.2026CNCIR S.A. sucursala BUCUREȘTI
Adresa: Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1,
cod 014011, București, România

Telefon : 021 3167921

Fax : 021 4119870

EMAIL : bucuresti@cncir.eu

WEB : www.cncir.eu

9. REZULTATELE VERIFICĂRII TEHNICE:

9.a. Constatări

Verificarea tehnică în utilizare, a cazanului de abur ignitubular, s-a efectuat în baza comenzii nr.FN./23.06.2026, înregistrată la CNCIR SA nr.27189/23.06.2026, și conform PT C9-2010.

La data stabilirii de comun acord, s-au verificat următoarele:

La data verificării tehnice în utilizare,cazanul de abur a fost oprit din funcțiune și intra în conservare cf. adresei 32328/17.09.2025

-Cazanul a fost supus la verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic" nr. CZ/RMA/2570 și s-a emis un raport preliminar în care au fost identificate neconformități constând în zone cu subțiere avansată, până la străpungere, și repartii exteriore prin sudare defectuoase, localizate pe laterala dreaptă a cazanului de abur, la capătul din spate al mantalei care asigură închiderea camerei de colectare a gazelor arse aferente drumului II și drumului III, zona de intersecție a tangentei G3 cu secțiunea S8 din planul de măsurători grosimi (vezi anexa 1).

Având în vedere natura și amploarea neconformităților identificate, se impune intervenția tehnică asupra zonelor afectate înainte de repunerea în funcțiune a cazanului, în conformitate cu prevederile PT ISCIR C1-2010, Capitolul VII, Secțiunea 1 și Capitolul IX, Secțiunea 2, Art. 250.

-S-au efectuat reparațiile solicitate în raportul preliminar de către ELECTROCHIM SRL(autorizată ISCIR) și conform procesului verbal de recepție nr.600/16.02.2026

- S-a emis RAPORTUL FINAL RCZ/RMA/256 emis de SMC SERVICII INTEGRATE avizat de către IT ISCIR București cu PV nr. C20-085/11.06.2026

in care s-a stabilit DURATA DE FUNCȚIONARE REMANENTA-6ANI(06.2032)

La data verificării tehnice după reparare, cazanul de abur, a fost spatat-pasivizat chimic în baza procedurii avizate RADTP, cu rezultat corespunzător de firma LABOREX autorizată ISCIR, conform procesului verbal de de Predare -Recepție nr.27 din 12.06.2026.

Există proces verbal întocmit de către IT BUCUREȘTI nr. 051-082/30.05.2025 de acceptare a documentației preliminare de rapație SPALARE CHIMICA SI PASIVIZARE avizata RADTP de Petru Cristian-Vasile.

La revizia interioara a cazanului după reparare, spatare-pasivizare chimica, nu s-a constatat defecte vizibile neadmise. Incercarea la presiune hidraulica s-a efectuat la P=12bar timp=10min, cu rezultat corespunzător, cu firma INSTALL PROVIDER SRL

Supapele de siguranță cu arc Dn=1 1/4" serie: 616;617 au fost verificate/reglate la p =8bar conf. BuletinV/R nr.616;617 Din 18.06.2026; emis INSTALL PROVIDER SRL, autorizat ISCIR.

Există Raport de verificari, incercari si probe nr.TRS C32/03.08.2026, emis de catre TERMO RITM SERVICE SRL autorizat ISCIR.

Există instrucțiuni de exploatare afisate în centrala termica conform PT C 1-2010.

Există personal de deservire conform PT C 1/2010

La data efectuării inspecției tehnice în utilizare, a participat operatorul RSVTI- DRAGNE CATALIN ALEXANDRU autorizată nr.B-9101 Valabilă 2029 și personalul de deservire autorizat. ISCIR.

TIP VERIFICARE	DA	NU	N/A	Observații
Revizie interioară (RI) – Verificare interioara	☒	☐	☐	
Revizie interioară (RI) - Verificare exterioară	☒	☐	☐	
Verificarea dispozitivelor de siguranță/ supapelor de siguranță	☒	☐	☐	
Incercare de presiune hidraulica (IP)	☒	☐	☐	
Incercare la cald (IC)	☒	☐	☐	
REZULTAT	CORESPUNZĂTOR			



RAPORT DE VERIFICARE TEHNICA
NUMAR 1630 - 475 / 03.08.2026

CNCIR S.A. sucursala BUCUREȘTI
Adresa: Str. Oca Sibului nr. 46-48, sector 1,
cod 014011, București, România

Telefon : 021 3167921

Fax : 021 4119870

EMAIL : bucuresti@cncir.eu

WEB : www.cncir.eu

Pagina 3 din 3

cod FGI-PGS-09-01, Ed. 1, Rev. 3

Verificare tehnică privind regimul chimic

9.b. Concluzii

Se va menține în funcționare instalația, în baza prezentului raport tehnic de verificare, care a îndeplinit cerințele prescripției tehnice PT C 1 - 2010, cap. VI, art.177 - 212 și P-VT-01.Cazanu poate funcționa până la următoarea verificare tehnică în utilizare cu condiția respectării cerințelor PT C 1 - 2010, a instrucțiunilor de lucru și exploatare în vigoare. Până la următoarea verificare tehnică în utilizare, instalația de dedurizare se va remedia în vederea evitării depunerilor în cazan.

Urmatoarea verificare tehnica în utilizare aferenta reviziei interioare se va efectua până la 03/08/2027
Urmatoarea verificare tehnica în utilizare aferenta incercarii la presiune hidraulica se va efectua până la 03/08/2027

10. DECLARAȚIE

- La lucrările de verificare tehnică au participat persoanele desemnate conform legislației aplicabile în vigoare.
- Prezentul Raport de verificare tehnică este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de verificare precizat la punctul 3 al prezentului Raport de verificare tehnică;
- Prezentul Raport de verificare tehnică este completat în două exemplare, având toate semnăturile și ștampilele.
- Un exemplar se predă deținătorului care confirmă primirea documentelor (Raport de verificare tehnică și factură fiscală).
- Un exemplar rămâne la Organismul de inspecție;
- Prezentul Raport de verificare tehnică poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

11. Prezentul Raport de verificare tehnică conține 3 pagini.

Intocmit,

INSPECTOR CNCIR IMSP

MIHARTESCU GABRIEL

Raport verif. nr. 1630-475/2026-9-28
Compania Națională pentru Controlul
Cazanelor, Instalațiilor de Rădical și
Receptivelor sub Presiune
Inspector MIHARTESCU GABRIEL 1055

Deținător / Utilizator

nume, prenume
GHEORGHE
MIHAIL
CHIMAROS S.A.

Operator RSVTI

nume, prenume
DNE GNE
CATALIN



Data : 10.08.2026

Rezultatul verificării tehnice

☒	CORESPUNZATOR	Se acordă scadența următoarei verificări
☐	NECORESPUNZATOR	NU se acordă scadența următoarei verificări

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	ROMAERO SA
Adresa	Str. B-DUL FICUSULUI nr 44, Sector 1, BUCUREȘTI
Tel./Fax/E-mail	021 599 43 25 / - / catalin.dragne@romaero.com
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	RO1576401 / J1991003940404
Utilizator	ROMAERO SA
Adresa	Str. B-DUL FICUSULUI nr 44, Sector 1, BUCUREȘTI
Loc de funcționare / Locul verificării	CT/BUCUREȘTI, SECTOR 1 str. B-DUL FICUSULUI nr 44

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI VERIFICAT:

Instalație/Echipament	CAZANE ABUR DE MEDIE SI INALTA PRESIUNE
Tip / Model	CAZANE ABUR DE MEDIE SI INALTA PRESIUNE / CA - HE 1310 - 8/G
Produsător	SOCET ENERG
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	2570 / 027 / 2000
Parametri	1 Combustibil = GN 2 Debit [Gcal/h] = N/A 3 Debit [t/h] = 2,0 4 Presiune maxima [bar] = 8,2 5 Putere [kw] = N/A 6 Suprafața de încălzire [mp] = 89,05 7 Temperatura maxima [gr C] = 175
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	
Nr. Accepți începere lucrări montare emis de ISCIR	

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE VERIFICARE TEHNICĂ:

- a. Verificare tehnică în vederea autorizării funcționării
b. Verificare tehnică în utilizare
c. Verificare tehnică în utilizare după reparare/expertiză tehnică

4. DATA / PERIOADA VERIFICĂRII TEHNICE: 03.07.2026 / 05.08.2026

5. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA ÎNIALĂ:

6. METODELE ȘI PROCEDURILE DE VERIFICARE TEHNICĂ UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de verificare tehnică (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de verificare tehnică utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	P-VT-01	

7. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE VERIFICARE TEHNICĂ UTILIZATE :

LANTERNA

POMPA

MANOMETRU CERTIFICAT DE CALONAR/20.10.2023 SF 9298921

MAȘINI ALE LUCRĂRII DE VERIFICARE TEHNICĂ CARE AU FOST SUBORDINATE ȘI REZULTATELE

INREGISTRATE

9.a. Constatări

9. REZULTATELE VERIFICĂRII TEHNICE:

Verificarea tehnică în utilizare, a cazanului de abur ignitubular, s-a efectuat în baza comenzii nr.FN./23.06.2026, înregistrată la CNCIR SA nr.27189/23.06.2026, și conform PT C9-2010, La data stabilirii de comun acord, s-au verificat următoarele:

La data verificării tehnice în utilizare,cazanul de abur a fost oprit din funcțiune și intra în conservare cf. adresei 32328/17.09.2025

-Cazanul a fost supus la verificare tehnică în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic" nr. CZ/RMA/2570 și s-a emis un raport preliminar în care au fost identificate necorformități constând în zone cu subțiere avansată, până la străpungere, și repartii exterioare prin sudare defecuoase, localizate pe laterala dreaptă a cazanului de abur, la capătul din spate al mantalei care asigură închiderea camerei de colectare a gazelor arse aferente drumului II și drumului III, zona de intersecție a tangentei G3 cu secțiunea S8 din planul de măsurători grosimi (vezi anexa 1),

Având în vedere natura și amploarea necorformităților identificate, se impune intervenția tehnică asupra zonelor afectate înainte de repunerea în funcțiune a cazanului, în conformitate cu prevederile PT ISCIR C1-2010, Capitolul VII, Secțiunea 1 și Capitolul IX, Secțiunea 2, Art. 250.

-S-au efectuat reparații solicitate în raportul preliminar de către ELECTROCHIM SRL(autorizată ISCIR) și conform procesului verbal de recepție nr.600/16.02.2026

- S-a emis RAPORTUL FINAL RCZ/RMA/256 emis de SMC SERVICIILOR INTEGRATE avizat de către IT ISCIR București cu PV nr. C20-085/11.06.2026

in care s-a stabilit DURATA DE FUNCȚIONARE REMANENTA-6ANI(06.2032)

La data verificării tehnice după reparare, cazanul de abur, a fost spat-pasivizat chimic în baza procedurii avizate RADTP, cu rezultat corespunzător de firma LABOREX autorizată ISCIR, conform procesului verbal de de Predare -Recepție nr.27 din 12.06.2026.

Există proces verbal întocmit de către IT BUCUREȘTI nr. 051-082/30.05.2025 de acceptare a documentației preliminare de raparatie SPALARE CHIMICA SI PASIVIZARE avizata RADTP de Petu Cristian-Vasile.

La revizia interioara a cazanului dupa reparare, spalare-pasivizare chimica, nu s-a constatat defecte vizibile neadmise.

Încercarea la presiune hidraulică s-a efectuat la P=12bar timp=10min, cu rezultat corespunzător, cu firma INSTALL PROVIDER SRL

Supapele de siguranță cu arc Dn=1 1/4" serie: 616;617 au fost verificate/reglate la p=8bar conf. BuletinV/R nr.616;617 Din 18.06.2026; emis INSTALL PROVIDER SRL, autorizat ISCIR.

Există Raport de verificare, încercări și probe nr.TRS C32/03.08.2026, emis de către TERMO RITM SERVICE SRL autorizat ISCIR.

Există instrucțiuni de exploatare afisate în centrala termica conform PT C 1-2010.

Există personal de deservire conform PT C1/2010

La data efectuării inspecției tehnice în utilizare, a participat operatorul RSVTI- DRAGNE CATALIN ALEXANDRU autorizată nr.B-9101 Valabilă 2029 și personalul de deservire autorizat, ISCIR.

TIP VERIFICARE	DA	NU	N/A	Observatii
Revizie interioară (RI) – Verificare interioara	☒	☐	☐	
Revizie interioară (RI) - Verificare exterioră	☒	☐	☐	
Verificarea dispozitivelor de siguranță/ supapeilor de siguranță	☒	☐	☐	
Încercare de presiune hidraulică (IP)	☒	☐	☐	
Încercare la cald (IC)	☒	☐	☐	

REZULTAT
CORESPUNZĂTOR



RAPORT DE VERIFICARE TEHNICĂ
NUMĂR 1630 - 475 / 03.08.2026

CNCIR S.A. sucursala BUCUREȘTI
Adresa: Str. Ocna Sibului nr. 46-48, sector 1,
cod 014011, București, România
Telefon : 021 3167921
Fax : 021 4119870
EMAIL : bucuresti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

Pagina 3 din 3

cod FCI-PGS-09-01, Ed 1, Rev 3

Verificare tehnică privind regimul chimic

9.b. Concluzii

Se va menține în funcționare instalația, în baza prezentului raport tehnic de verificare, care a îndeplinit cerințele prescrisite:
tehnice PT C 1 - 2010, cap. VI, art. 177 - 212 și P-VT-01; Cazanul poate funcționa până la următoarea verificare tehnică în
utilizare cu condiția respectării cerințelor PT C 1 - 2010, a instrucțiunilor de lucru și exploatare în vigoare. Până la
următoarea verificare tehnică în utilizare, instalația de dedurizare se va remedia în vederea evitării depunerilor în cazan.

Următoarea verificare tehnică în utilizare aferenta reviziei interioare se va efectua până la 03/08/2027
10. DECLARAȚIE
Următoarea verificare tehnică în utilizare aferenta încercării la presiune hidraulică se va efectua până la 03/08/2027

- La lucrările de verificare tehnică au participat persoanele desemnate conform legislației aplicabile în vigoare;
- Prezentul Raport de verificare tehnică este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de verificare precizat la punctul 3 al prezentului Raport de verificare tehnică;
- Prezentul Raport de verificare tehnică este completat în două exemplare, având toate semnăturile și ștampilele;
- Un exemplar se predă deținătorului care confirmă primirea documentelor (Raport de verificare tehnică și factură fiscală);
- Un exemplar rămâne la Organismul de inspecție;
- Prezentul Raport de verificare tehnică poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

11. Prezentul Raport de verificare tehnică conține 3 pagini.

Întocmit,

INSPECTOR CNCIR IMSP
MIHARTESCU GABRIEL

Raport verif. nr. 1630-475
Căminuș Național de Control
Căzanelor, Instalații de Rădical și
Receptoare sub Presiune
Inspector MIHARTESCU GABRIEL 1055

Deținător / Utilizator

nume, prenume
semnătură, ștampilă
MIHARTESCU S.A.
GHEORGHE
MIRELA

Operator RSVTI

nume, prenume
semnătură, ștampilă
DNEAG
CATALIN



Data : 10.08.2026